

## PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przeradz Nowy - Przeradz Mały o długości 620m

Lp	SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1		2	3	4	5
			<b>LPODBUDOWY Kod CPV 45233300-2</b>		
1	D-04.01.01	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, głębokość koryta 10 cm (4x620=2480)	m2	2480,00
2	D-04.04.00	KNNR 6 0112/05	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu (4x620=2480)	m2	2480,00
			<b>II.PRZEPUSTY Kod CPV 45233100-0</b>		
3	D-06.02.01	KNNR 6 0605/06	Wykonanie przepustu pod nawierzchnią z rur o średnicy 400mm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	5,00

**INŻYNIER BUDOWNICTWA**  
 Alicja Jędrzejka Budzińska  
 Wykonanie robót budowlanych  
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 nr. ewid. Wa-434/01

## PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy drogi gminnej do miejscowości Swojęcín o długości 555m

Lp	SST	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1		2	3	4	5
			<b>I.PODBUDOWY Kod CPV 45233300-2</b>		
1	D-04.01.01	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, głębokość koryta 10 cm (4x555=2220)	m2	2220,00
2	D-04.04.00	KNNR 6 0112/05	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu (4x555=2220)	m2	2220,00
			<b>II.PRZEPUSTY Kod CPV 45233100-0</b>		
3	D-06.02.01	KNNR 4 1308/07	Wykonanie przepustu pod nawierzchnią z rur o średnicy 500mm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	7,00

INWESTYTOR  
Miejscowość: Swojęcín  
Nazwa: Droga gminna nr 1000  
Data: 2023.03.20

*[Signature]*