

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Siemcichy, dz. nr 415

INWESTOR : Gmina Lutocin

ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego 1

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Siemcichy 0+000 - 0+685</b>			
1.1	45100000-8	<b>Dział I: Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.685	km	0.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.685</b>
1.2	45500000-2	<b>Dział II: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2		685*4	m <sup>2</sup>	2740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2740.000</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-07				
2		poz.2	m <sup>2</sup>	2740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2740.000</b>
1.3	45100000-8	<b>Dział III: Roboty wykończeniowe</b>			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jako analogia do uzupełnienia pobocza kruszywem naturalnym gr 8	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-03	cm			
3	analogia	685*2*1	m <sup>2</sup>	1370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1370.000</b>
1.4	45233290-8	<b>Dział IV: Oznakowanie dróg</b>			
5	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.	0702-01				
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1.	0702-04				
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>