

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Dębówka, dz. nr 133
INWESTOR : Gmina Lutocin
ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego 1
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dębówka 0+000 - 0+420			
1.1	45100000-8	Dział I: Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.42	km	0.420	
				RAZEM	0.420
1.2	45500000-2	Dział II: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2		420*4	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-	m ²		
d.1.	0202-07	bość po zagęszczeniu 10 cm			
2		poz.2	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
1.3	45100000-8	Dział III: Roboty wykończeniowe			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1.	0114-03	niu 8 cm - jako analogia do uzupełnienia pobocza kruszywem naturalnym gr 8			
3	analogia	cm			
		420*2*1	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000