

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.520	km km	 0.520	
				RAZEM	0.520
2	KNNR 6 0101-02 1)	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 520*4.4	m ² m ²	 2288.000	
				RAZEM	2288.000
3	KNR 2-31 0202-07 2)	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 520*4.2	m ² m ²	 2184.000	
				RAZEM	2184.000
4	KNR 2-31 0202-09 2)	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 520*4.0	m ² m ²	 2080.000	
				RAZEM	2080.000