

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.001*(46*24)	ha ha	1.104	
				RAZEM	1.104
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
3	KNR 2-01 d.1 0228-08 z.sz. 2.4.2. 9906	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice. 1104*0.10	m ³ m ³	110.400	
				RAZEM	110.400
4	KNNR 1 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 1104*0.15+110.4	m ³ m ³	276.000	
				RAZEM	276.000
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 276	m ³ m ³	276.000	
				RAZEM	276.000
6	KNR 2-01 d.1 0314-05	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.III-IV) (46*24)*0.3*0.2	m ³ m ³	66.240	
				RAZEM	66.240
2		Podbudowa			
7	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 46*24	m ² m ²	1104.000	
				RAZEM	1104.000
8	KNNR 6 d.2 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 44*22	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
9	KSNR 6 d.2 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm 2*46+2*22	m ² m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
10	KNNR 6 d.2 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 2*46+2*22	m ² m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
11	KNR 2-31 d.2 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 44*22	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
12	KNR 2-31 d.2 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 44*22	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
13	KNR 2-02 d.2 0203-03	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu - pod tuleje wyposażenia - stojaki do koszykówki 1.8*0.8*0.9*4	m ³ m ³	5.184	
				RAZEM	5.184
3		Nawierzchnia			
14	Kalkulacja d.3 własna	Nawierzchnia EPDM 13mm dwukolorowa wraz z malowaniem lini boisk 44*22	m ² m ²	968.000	
				RAZEM	968.000
15	KNNR 6 d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*46+2*22	m ² m ²	136.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	136.000
16	KNNR 6 d.3 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 272.32	m m	272.320	
				RAZEM	272.320
4		Wyposażenie			
17	KNR 2-23 d.4 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-23 d.4 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-23 d.4 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	Wycena do- d.4 stawcy	Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciągowy, siatka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.4 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-23 d.4 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	Wycena do- d.4 stawcy	Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	Wycena do- d.4 stawcy	Dostawa zestawów do koszykówki: wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tablica laminowana (180x105cm), obręcz uchylna, siateczka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Ogrodzenie			
25	KNR 2-01 d.5 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 60	dół. dół.	60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR 2-01 d.5 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 60*0.2*1	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-02 d.5 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.5*0.5*1*60	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR 2-02 d.5 1803-03 (analogia)	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 2*46.16+2*24	m m	140.320	
				RAZEM	140.320
29	KNR 2-02 d.5 1808-03 (analogia)	Wrota + 3 furtki o wysokości 2,5m; szerokość wrót 2,5m i furtki 1,0m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000