

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradz Mały  
ADRES INWESTYCJI : Przeradz Mały gm. Lutocin  
INWESTOR : Gmina Lutocin  
ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin ul. Poniatowskiego 1  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniany w drodze przetargu  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Budzińska Marianna  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Budzińska Marianna  
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2014

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.51	km km	0.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.510</b>
2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- ci jezdni i chodników 320*4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1344.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1344.000</b>
3	<b>KNNR 2-31 0202-07</b>	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 320*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1280.000</b>
4	<b>KNNR 2-31 0202-09</b>	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 510*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km				0.51	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	56.0000				
	<b>3951300</b>	-- Materiały -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m <sup>3</sup>	0.1100				
	<b>39511</b>	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	1.5000				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 1</b>							<b>0.510</b>	
2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>				320*4.2 = 1344.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0330				
	<b>11612</b>	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0036				
	<b>12300</b>	walec wibracyjny samojezdny	m-g	0.0082				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 2</b>							<b>1344.000</b>	
3	<b>KNR 2-31 0202-07</b>	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>				320*4.0 = 1280.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0140				
	<b>1602299</b>	-- Materiały -- pospółka	m <sup>3</sup>	0.1228				
	<b>3930000</b>	woda	m <sup>3</sup>	0.0100				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	<b>12113</b>	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0141				
	<b>11613</b>	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	0.0027				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 3</b>							<b>1280.000</b>	
4	<b>KNR 2-31 0202-09</b>	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>				510*4.0 = 2040.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0623				
	<b>1640300</b>	-- Materiały -- głina budowlana	m <sup>3</sup>	0.0135				
	<b>1601899</b>	piasek	m <sup>3</sup>	0.0271				
	<b>1602499</b>	żwir	m <sup>3</sup>	0.0675				
	<b>3930000</b>	woda	m <sup>3</sup>	0.0080				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	0.5000				
	<b>13331</b>	-- Sprzęt -- brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	0.0085				
	<b>39116</b>	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	0.0085				
	<b>12113</b>	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0134				
	<b>11613</b>	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	0.0050				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 4</b>							<b>2040.000</b>	

Lp.	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.51		
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m <sup>2</sup>	320*4.2 = 1344.000		
3	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m <sup>2</sup>	320*4.0 = 1280.000		
4	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm		m <sup>2</sup>	510*4.0 = 2040.000		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: