

## PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie				
Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	2	3	4	5
		Nawierzchnia boiska CPV 452220000-5		
1	wycena własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej boiska i oczyszczenie podbudowy betonowej	m2	968,00
2	wycena własna	Załadowanie ręczne i wywiezienie destruktu samochodami wyładowawczymi na odległość ok 10km	m2	968,00
3	wycena własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska (warstwa wyrównawcza z granulatu SBR + suche kruszywo kwarcowe o frakcji 3-5mm połączone lepiszczem poliuretanowym o grubości 40mm i nawierzchnia poliuretanowa EPDM o grubości 13mm ) wraz z malowaniem linii	m2	968,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI

na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie						
Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	cena jedn	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Nawierzchnia boiska CPV 452220000-5				
1	wycena własna	Usunięcie nawierzchni poliuretanowej boiska i oczyszczenie podbudowy betonowej	m2	968,00		
2	wycena własna	Załadowanie ręczne i wywiezienie destruktu samochodami wyładowawczymi na odległość ok 10km	m2	968,00		
3	wycena własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska (warstwa wyrównawcza z granulatu SBR + suche kruszywo kwarcowe o frakcji 3-5mm połączone lepiszczem poliuretanowym o grubości 40mm i nawierzchnia poliuretanowa EPDM o grubości 13mm ) wraz z malowaniem linii	m2	968,00		
					Wartość netto	
					podatek VAT 23%	
					Wartość brutto	