

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie (warstwa nośna)				
Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	2	3	4	5
		Nawierzchnia boiska CPV 452220000-5		
1	wycena własna	Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni boiska sportowego z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm połączone lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym. Warstwa układana mechanicznie bezspoinowo	m2	968,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

na wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie (warstwa nośna)

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Nawierzchnia boiska CPV 452220000-5				
1	wycena własna	Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni boiska sportowego z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm połączone lepiszczem poliuretanowym jednoskładnikowym. Warstwa układana mechanicznie bezspoinowo	m2	968,00		
Wartość netto						
podatek VAT 23%						
Wartość brutto						